









| CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------|---|-------|--|
|  SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) DATA: 08/06/2022 | | | ENDEREÇO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LO' MUNICÍPIO: MEDIANEIRA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN | | | PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Prefeitura de Medianeira TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: 1720222682241 REG. CREA: PR: 190789/D | | |  | | |
| | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL ACUMULADO | % DO ITEM | % ACUMULADO | FAIXA | |
| 4.1 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 661,00 | 78,41 | 51829,01 | 51.829,01 | 5,53% | 5,53% | A | |
| 3.3.14 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 266,87 | 175,15 | 46742,28 | 98.571,29 | 4,99% | 10,52% | A | |
| 3.4.1 | COMP 057 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 6 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 485,00 | 68,03 | 32994,55 | 131.565,84 | 3,52% | 14,04% | A | |
| 3.1.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 504,00 | 50,76 | 25583,04 | 157.148,88 | 2,73% | 16,76% | A | |
| 7.1.8 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 581,27 | 43,34 | 25192,24 | 182.341,12 | 2,69% | 19,45% | A | |
| 11.1.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 12,00 | 2085,08 | 25020,96 | 207.362,08 | 2,67% | 22,12% | A | |
| 6.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 275,19 | 88,15 | 24258,00 | 231.620,08 | 2,59% | 24,71% | A | |
| 4.2 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 172,67 | 134,94 | 23300,09 | 254.920,17 | 2,49% | 27,20% | A | |
| 3.3.13 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1560,33 | 14,67 | 22890,04 | 277.810,21 | 2,44% | 29,64% | A | |
| 7.2.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1094,53 | 19,95 | 21835,87 | 299.646,08 | 2,33% | 31,97% | A | |
| 8.2.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19,62 | 910,21 | 17858,32 | 317.504,40 | 1,91% | 33,87% | A | |
| 7.2.6 | COMP 050 | REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI | M2 | 283,30 | 60,93 | 17261,47 | 334.765,87 | 1,84% | 35,71% | A | |
| 9.3.22 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4200,00 | 4,04 | 16968,00 | 351.733,87 | 1,81% | 37,52% | A | |
| 7.1.5 | COMP 053 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 204,80 | 79,00 | 16179,20 | 367.913,07 | 1,73% | 39,25% | A | |

| <div>  <div> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES</p> <p>UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) DATA: 08/06/2022</p> </div> <div> <p>CURVA ABC DE SERVIÇOS</p> <p>ENDEREÇO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LO' MUNICÍPIO: MEDIANEIRA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN</p> </div> <div> <p>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Prefeitura de Medianeira TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: 1720222682241 REG. CREA: PR: 190789/D</p> </div> <div>  </div> </div> | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|--|
| | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL ACUMULADO | % DO ITEM | % ACUMULADO | FAIXA | |
| 3.3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 183,07 | 81,83 | 14980,62 | 382.893,69 | 1,60% | 40,85% | A | |
| 14.1 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 155,62 | 78,41 | 12202,16 | 395.095,85 | 1,30% | 42,15% | A | |
| 7.2.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 665,34 | 17,51 | 11650,10 | 406.745,95 | 1,24% | 43,39% | A | |
| 8.2.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 31,08 | 373,11 | 11596,26 | 418.342,21 | 1,24% | 44,63% | A | |
| 9.2.12 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120,00 | 93,88 | 11265,60 | 429.607,81 | 1,20% | 45,83% | A | |
| 3.3.11 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 578,88 | 19,28 | 11160,81 | 440.768,62 | 1,19% | 47,02% | A | |
| 3.3.13 | COMP 001 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25,25 | 428,77 | 10826,44 | 451.595,06 | 1,15% | 48,18% | A | |
| 10.10.11 | COMP 045 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) | M | 15,15 | 708,06 | 10727,11 | 462.322,17 | 1,14% | 49,32% | A | |
| 10.11.2.2 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 126,00 | 84,17 | 10605,42 | 472.927,59 | 1,13% | 50,45% | B | |
| 3.3.13 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 635,16 | 16,56 | 10518,25 | 483.445,84 | 1,12% | 51,57% | B | |
| 9.7.7 | COMP 030 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO | M | 240,00 | 42,44 | 10185,60 | 493.631,44 | 1,09% | 52,66% | B | |
| 6.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49,10 | 196,56 | 9651,10 | 503.282,54 | 1,03% | 53,69% | B | |
| 7.2.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 665,34 | 13,67 | 9095,20 | 512.377,74 | 0,97% | 54,66% | B | |
| 7.2.7 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 571,68 | 15,84 | 9055,41 | 521.433,15 | 0,97% | 55,63% | B | |
| 7.3.2 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 298,44 | 30,10 | 8983,04 | 530.416,19 | 0,96% | 56,59% | B | |

| <div>  <div> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES</p> <p>UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) DATA: 08/06/2022</p> </div> <div> <p>ENDEREÇO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LO'</p> <p>MUNICÍPIO: MEDIANEIRA</p> <p>LEVANTAMENTO Nº:</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN</p> </div> <div> <p>PROTOCOLO Nº:</p> <p>ORGÃO: Prefeitura de Medianeira</p> <p>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</p> <p>ART Nº: 1720222682241</p> <p>REG. CREA: PR: 190789/D</p> </div>  </div> | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|--|
| | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL ACUMULADO | % DO ITEM | % ACUMULADO | FAIXA | |
| 9.7.3 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 140,00 | 63,57 | 8899,80 | 539.315,99 | 0,95% | 57,53% | B | |
| 6.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 144,00 | 59,33 | 8543,52 | 547.859,51 | 0,91% | 58,45% | B | |
| 9.3.1 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 41,00 | 201,61 | 8266,01 | 556.125,52 | 0,88% | 59,33% | B | |
| 6.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 275,19 | 28,57 | 7862,18 | 563.987,70 | 0,84% | 60,17% | B | |
| 3.3.12 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 439,16 | 17,90 | 7860,96 | 571.848,66 | 0,84% | 61,01% | B | |
| 8.1.2 | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12,00 | 635,63 | 7627,56 | 579.476,22 | 0,81% | 61,82% | B | |
| 7.2.1 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1388,10 | 5,42 | 7523,50 | 586.999,72 | 0,80% | 62,62% | B | |
| 6.3 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 135,10 | 54,73 | 7394,02 | 594.393,74 | 0,79% | 63,41% | B | |
| 3.3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 429,37 | 16,58 | 7118,95 | 601.512,69 | 0,76% | 64,17% | B | |
| 5.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 188,60 | 37,38 | 7049,87 | 608.562,56 | 0,75% | 64,92% | B | |
| 7.1.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 269,75 | 25,02 | 6749,15 | 615.311,71 | 0,72% | 65,64% | B | |
| 11.1.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2,00 | 3340,21 | 6680,42 | 621.992,13 | 0,71% | 66,35% | B | |
| 3.1.3 | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 414,75 | 14,57 | 6042,91 | 628.035,04 | 0,64% | 67,00% | B | |
| 7.3.4 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 272,45 | 21,68 | 5906,72 | 633.941,76 | 0,63% | 67,63% | B | |
| 8.1.1 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9,00 | 628,78 | 5659,02 | 639.600,78 | 0,60% | 68,23% | B | |
| 3.3.15 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 52,00 | 108,79 | 5657,08 | 645.257,86 | 0,60% | 68,84% | B | |

| <div>  <div> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES</p> <p>UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I</p> <p>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JAN/2022)</p> <p>DATA: 08/06/2022</p> </div> <div> <p>ENDEREÇO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LO'</p> <p>MUNICÍPIO: MEDIANEIRA</p> <p>LEVANTAMENTO Nº:</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN</p> </div> <div> <p>PROTOCOLO Nº:</p> <p>ORGÃO: Prefeitura de Medianeira</p> <p>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</p> <p>ART Nº: 1720222682241</p> <p>REG. CREA: PR: 190789/D</p> </div> <div>  </div> </div> | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|--|
| | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL ACUMULADO | % DO ITEM | % ACUMULADO | FAIXA | |
| 9.3.20 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 540,00 | 9,85 | 5319,00 | 650.576,86 | 0,57% | 69,40% | B | |
| 12.2.1 | COMP 049 | BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA 5 CONSULTÓRIOS - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg | UN | 1,00 | 5264,28 | 5264,28 | 655.841,14 | 0,56% | 69,97% | B | |
| 10.11.3.2 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60,00 | 84,17 | 5050,20 | 660.891,34 | 0,54% | 70,50% | B | |
| 10.10.9 | COMP 043 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX | M | 17,20 | 290,00 | 4988,00 | 665.879,34 | 0,53% | 71,04% | B | |
| 3.3.13 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 8,49 | 572,85 | 4863,50 | 670.742,84 | 0,52% | 71,56% | B | |
| 7.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 298,44 | 15,58 | 4649,70 | 675.392,54 | 0,50% | 72,05% | B | |
| 11.1.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1,00 | 4540,68 | 4540,68 | 679.933,22 | 0,48% | 72,54% | B | |
| 9.2.1 | COMP 017 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1,00 | 4513,58 | 4513,58 | 684.446,80 | 0,48% | 73,02% | B | |
| 7.2.3 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 293,57 | 15,07 | 4424,10 | 688.870,90 | 0,47% | 73,49% | B | |
| 4.3 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 5,51 | 795,53 | 4383,37 | 693.254,27 | 0,47% | 73,96% | B | |
| 3.3.3 | COMP 002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 9,99 | 436,44 | 4360,04 | 697.614,31 | 0,47% | 74,42% | B | |
| 7.1.6 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 200,58 | 21,51 | 4314,48 | 701.928,79 | 0,46% | 74,88% | B | |
| 10.1.14 | COMP 033 | PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP | UN | 1,00 | 4239,76 | 4239,76 | 706.168,55 | 0,45% | 75,33% | B | |