



RELAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DN	QDT.	UNID
1	TUBO DE ENTRADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	2"	3,00	UN
2	REGISTRO DE ENTRADA	2"	1,00	UN
3	ADAPTADOR (FLANGE) DE ENTRADA	2"	1,00	UN
4	TORNEIRA BOIA	2"	1,00	UN
5	ADAPTADOR (FLANGE) DE EXTRAVASOR/ LADRÃO	2"	1,00	UN
6	TUBO EXTRAVASOR OU LADRÃO, PARA ESCOAMENTO DE EVENTUAL EXCESSO DE ÁGUA	2"	1,00	UN
7	JOELHO 90°	20mmx1/2"	1,00	UN
8	TE 90°	20mmx1/2"	1,00	UN
9	TUBO DE LIMPEZA, PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA APÓS LIMPEZA DO RESERVATÓRIO	2"	1,00	UN
10	REGISTRO DE LIMPEZA	2"	1,00	UN
11	ADAPTADOR (FLANGE) DE LIMPEZA	2"	1,00	UN
12	ADAPTADOR (FLANGE) DE SAÍDA	50 X 2"	1,00	UN
13	REGISTRO DE SAÍDA	2"	1,00	UN
14	TUBO DE SAÍDA, PARA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NOS PONTOS DE CONSUMO	2"	2,00	UN
PEÇAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE				



Engenheiros S. Florenzano & Cia
CNPJ: 08.017.195/0001-04
RUA FLORESTA Nº. 1800, CENTRO
CEP: 85880-000 ITAIPULÂNDIA-PR
FONE: (45)3559-1433 - EMAIL: lla@laengenhenia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

PROJETO: MEDIANEIRA - espigão do norte	04
DESCRIÇÃO: sistema de abastecimento de água	
Reservatório PVC elevado v=10m³	
planta, vista frontal e detalhamento	
PROJETO: MEDIANEIRA - espigão do norte	
DESCRIÇÃO: sistema de abastecimento de água	
Reservatório PVC elevado v=10m³	
planta, vista frontal e detalhamento	