


 <div>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO</div>		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZON MUNICÍPIO: MEDIANEIRA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		DATA: 06/06/22 TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA RESP. TÉCNICO VINICIUS CEREZER SEBE		 <div>PARANÁ EDIFICAÇÕES</div>
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2			340,95	45,66	386,61	
	4417		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	9,52	R\$ 9,52	R\$ -	R\$ 9,52	
	4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	5,55	R\$ 22,20	R\$ -	R\$ 22,20	
	4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	285,00	R\$ 285,00	R\$ -	R\$ 285,00	
	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	20,04	R\$ 2,20	R\$ -	R\$ 2,20	
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,15	R\$ 6,52	R\$ 18,63	R\$ 25,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,78	R\$ 13,04	R\$ 26,52	R\$ 39,56	
94962			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	298,37	R\$ 2,47	R\$ 0,51	R\$ 2,98	
		COMP 002	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS	M			0,32	0,66	0,98	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494	19,78	R\$ 0,32	R\$ 0,66	R\$ 0,98	
		COMP 003	LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO.	M2			0,23	0,48	0,71	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360	19,78	R\$ 0,23	R\$ 0,48	R\$ 0,71	
		COMP 004	LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2			0,89	1,51	2,40	
	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1000	1,49	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 0,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140	19,78	R\$ 0,74	R\$ 1,51	R\$ 2,25	
		COMP 005	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UNID.			195,48	11,22	206,70	
	39805		QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	189,43	R\$ 189,43	R\$ -	R\$ 189,43	
87367			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044	538,12	R\$ 1,71	R\$ 0,66	R\$ 2,37	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	20,03	R\$ 2,17	R\$ 4,36	R\$ 6,53	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	25,67	R\$ 2,17	R\$ 6,20	R\$ 8,37	

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZON MUNICÍPIO: MEDIANEIRA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		DATA: 06/06/22 TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA RESP. TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBE		
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 006	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UNID.			93,66	8,86	102,52	
	34714		DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,0000	90,02	R\$ 90,02	R\$ -	R\$ 90,02	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	20,03	R\$ 1,82	R\$ 3,66	R\$ 5,48	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	25,67	R\$ 1,82	R\$ 5,20	R\$ 7,02	
		COMP 007	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UNID.			57,50	1,42	58,92	
	39811		CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	1,0000	55,51	R\$ 55,51	R\$ -	R\$ 55,51	
87367			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0043	538,12	R\$ 1,67	R\$ 0,64	R\$ 2,31	
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0243	20,03	R\$ 0,16	R\$ 0,32	R\$ 0,48	
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0243	25,67	R\$ 0,16	R\$ 0,46	R\$ 0,62	
		COMP 008	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UNID.			50,15	0,71	50,86	
	43429		CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,0000	49,87	R\$ 49,87	R\$ -	R\$ 49,87	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0243	25,41	R\$ 0,16	R\$ 0,46	R\$ 0,62	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0191	19,78	R\$ 0,12	R\$ 0,25	R\$ 0,37	
		COMP 009	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	M			12,55	5,73	18,28	
	38124		ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860	26,40	R\$ 10,19	R\$ -	R\$ 10,19	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790	25,41	R\$ 1,19	R\$ 3,36	R\$ 4,55	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790	19,78	R\$ 1,17	R\$ 2,37	R\$ 3,54	