


## PLANTA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESCALA 1/75

### NOTAS


- OS MATERIAIS E COMPONENTES EM CONTATO COM A ÁGUA NÃO PODEM AFETAR A SUA POTABILIDADE
- O DESEMPENHO DOS MATERIAIS E COMPONENTES NÃO PODE SER COMPROMETIDO PELAS CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA POTÁVEL, BEM COMO PELA AÇÃO DO MEIO ONDE SE ACHAM INSERIDOS
- OS MATERIAIS E COMPONENTES DEVEM APRESENTAR DESEMPENHO ADEQUADO ÀS SOLICITAÇÕES A QUE FICAM SUBMETIDOS QUANDO EM USO
- OS COMPONENTES E MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SPAF DEVEM SER VERIFICADOS E SUBMETIDOS À INSPEÇÃO VISUAL ANTES DE SUA INSTALAÇÃO
- OS COMPONENTES DEVEM SER ARMAZENADOS, TRANSPORTADOS E MANUSEADOS DE FORMA A NÃO COMPROMETER SUA INTEGRIDADE, ATENDENDO ÀS RESPECTIVAS NORMAS. QUANDO EXISTENTES, NA AUSÊNCIA DESTAS OU COMPLEMENTARMENTE A ESTAS, DEVEM SER ATENDIDAS AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES
- O PROCESSO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA NÃO PODE DANIFICAR OS SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES
- DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES E COMPONENTES DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA, DEVEM SER OBSERVADOS SEU ALINHAMENTO, PRUMO E POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO PREVISTO EM PROJETO
- O PROCESSO DE ACOPLAMENTO DOS COMPONENTES DEVE SER EXECUTADO EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ESPECIFICADOS NAS RESPECTIVAS NORMAS VIGENTES
- TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DEVEM SER MONTADOS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E RECOMENDAÇÕES DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, DE FORMA A NÃO FAVORECEREM A PROPAGAÇÃO DE VIBRAÇÕES E NÃO INCORREREM EM INSTABILIDADE E TENSIONAMENTO EXCESSIVO

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
AF	ÁGUA FRIA
AL	ALIMENTADOR PREDIAL
C.H.	CHUVEIRO
F.T.	FILTRO DE ÁGUA
H.D.	HIDRÔMETRO
L.V.	LAVATÓRIO
M.C.	MICTÓRIO
M.Q.	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
R.G.	REGISTRO DE GAVETA
R.P.	REGISTRO DE PRESSÃO
T.C.	TORNEIRA DA COZINHA
T.Q.	TANQUE DE LAVAR ROUPAS
V.S.	VASO SANITÁRIO
●	COLUNA DE ÁGUA FRIA
●	COLUNA DO ALIMENTADOR PREDIAL
☛	CAVALETE
☛	REGISTRO
☛	CURVA 90° DE PVC SOLDÁVEL
☛	TÊ DE PVC SOLDÁVEL
☛	JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO
☛	TÊ DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO




### SANITÁRIO FEMININO

ESCALA 1/50




### SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS

ESCALA 1/50




### SANITÁRIO MASCULINO

ESCALA 1/50



### LAVANDERIA / COZINHA

ESCALA 1/50



### SANITÁRIOS PPD

ESCALA 1/50



# MEDIANEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE  
ENGENHARIA

Obra: Edificação Socioassistencial Denominada Centro Dia

Local da Obra: Rua Vitor Louzada, Quadra 02, Lote 11  
Bairro Ipê  
Medianeira / PR

Proprietário:

Município de Medianeira  
CNPJ: 76.206.461/0001-58

Responsabilidade Técnica

Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas  
CREA/PR: 1392010

Responsável pelo projeto

CREA/PR  
Responsável pela Execução

### Estatísticas da Obra:

Área do Lote (Matrícula RI 36.606) ..... 5.459,00 m²  
Área Total Construída ..... 338,95 m²  
Área de Projeção ..... 338,95 m²  
Taxa de Ocupação ..... 6,20%  
Área Impermeável ..... 338,95 m²  
Taxa de Permeabilidade ..... 11,33%  
Número de Pavimentos ..... 01  
Coeficiente de Aproveitamento ..... 0,062

### Conteúdo:

Projeto Hidrossanitário

### Desenho:

Marcus Vinicius Vargas

### Data:

10 de Agosto de 2022

### Escala:

Indicada

Aprovações Públicas:

Prancha:

01/02