

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND		386,57	393,78
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,52	9,52
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,55	5,55
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	285,00	285,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,96	19,96
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,15	28,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,78	21,87
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	295,68	303,75
COMPOSIÇÃO	COMP02	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M²		2,69	2,83
DER PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M²	1	2,69	2,83
COMPOSIÇÃO	COMP03	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO POLIÉDRICO	M²		18,49	21,39
DER PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO	M²	1	18,49	21,39
COMPOSIÇÃO	COMP04	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/PAV. POLIÉDRICO	M²		0,80	0,92
DER PR	532650	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/PAV. POLIEDRICO	M²	1	0,80	0,92
COMPOSIÇÃO	COMP05	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M²		0,43	0,45
DER PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M²	1	0,43	0,45
COMPOSIÇÃO	COMP06	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV POLIEDRICO	M²		1,67	1,90
DER PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV POLIEDRICO	M²	1	1,67	1,90
COMPOSIÇÃO	COMP07	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIEDRICO	M		8,51	9,84
DER PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIEDRICO	ML	1	8,51	9,84
COMPOSIÇÃO	COMP08	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIEDRICA	M²		1,32	1,53
DER PR	575100	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIEDRICA	M²	1	1,32	1,53
COMPOSIÇÃO	COMP09	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	M²		8,72	9,45
DER PR	80000	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	M²	1	8,72	9,45
COMPOSIÇÃO	COMP10	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA - R-19	UND		346,11	353,86
DER PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA	M²	0,0625	520,79	530,62
DER PR	821300	SUPOORTE METALICO GALV. FOGO D=2,5", C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	1	313,57	320,70

03/02/2022

Data

 Responsável Técnico: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
 CREA/CAU: 175.142/D

 Kaio Cesar Ramos Maciel
 CREA - PR 175.142/D
 Engenheiro Civil
 Sec. de Obras