



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	925170/2021	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - LINHA REPRESO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	12-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - LINHA REPRESO	MEDIANEIRA/PR
			BDI 1
			22,56%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - LINHA REPRESO									
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - LINHA REPRESO						764.839,04
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.063,16
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UND	4,50	374,09	BDI 1	458,48	2.063,16
1.2.			TERRAPLENAGEM						40.072,36
1.2.1.	Composição	COMP02	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M²	12.968,40	2,52	BDI 1	3,09	40.072,36
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						671.778,12
1.3.1.	Composição	COMP06	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIEDRICO	M²	12.968,40	1,81	BDI 1	2,22	28.789,85
1.3.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	53.183,41	1,82	BDI 1	2,23	118.599,00
1.3.3.	Composição	COMP07	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIEDRICO	M	4.322,80	9,35	BDI 1	11,46	49.539,29
1.3.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.791,08	1,82	BDI 1	2,23	12.914,11
1.3.5.	Composição	COMP03	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO POLIEDRICO	M²	12.968,40	20,89	BDI 1	25,60	331.991,04
1.3.6.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	38.114,78	1,82	BDI 1	2,23	84.995,96
1.3.7.	Composição	COMP04	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/PAV. POLIEDRICO	M²	12.968,40	0,87	BDI 1	1,07	13.876,19
1.3.8.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	7.091,12	1,82	BDI 1	2,23	15.813,20
1.3.9.	Composição	COMP05	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M²	12.968,40	0,45	BDI 1	0,55	7.132,62
1.3.10.	Composição	COMP08	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIEDRICA	M²	4.322,80	1,53	BDI 1	1,88	8.126,86
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						50.056,02
1.4.1.	Composição	COMP09	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	M²	4.322,80	9,45	BDI 1	11,56	50.056,02
1.5.			SINALIZAÇÃO						867,38
1.5.1.	Composição	COMP10	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA - R-19	UND	2,00	353,86	BDI 1	433,69	867,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMV3.0.4

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 925170/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	APelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO	MUNICÍPIO / UF MEDIANEIRA/PR
		BDI 1 22,56%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO									
									764.839,04

MEDIANEIRA/PR
Local

quarta-feira, 16 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D
ART/RTT: 1720220798196


Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras

RECURSO

