



JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30

JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Av. Barão do Rio Branco, 927 - São Cristóvão - Cascavel/PR

Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 - e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Cascavel, 20 de Dezembro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 029/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de REPERFILAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTA INÊS E RUA SANTA MARIA NO BAIRRO CONDÁ.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **RS 92.903,09 (Noventa e dois mil, novecentos e três reais e nove centavos3)**.

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

JOÃO P.B. FERREIRA & CIA LTDA.- ME

CNPJ: 09.320.122/0001-30

João Paulo Bernardino Ferreira

CPF: 039.407.949-37

RG: 6.530.126-1



JPB ENGENHARIA

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CNPJ: 06.330.132/0001-30
 INSCRIÇÃO Nº. 000000000-00/00000000-00
 Av. Duílio de Rê Barros, 527 - 530 Cristóvão - Caruaru-PE
 Tel: (43) 49672-7050 (45) 3067-3052 - e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO CONDÁ	REFERENCIA:	ago/22				
Local:		Rua Santa Inês e Rua Santa Maria	DATA:	15/12/2022				
Município:		MEDIANEIRA - PR	BDI:	20,83%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL DO ITEM
	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.890,95
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA							1.890,95
COMPOSIÇÃO	COMP1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22'. ADESIVADA	M2	2,88	543,39	656,58	1.564,96	1.890,95
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							86.417,81
4.1	REPERFILAMENTO							37.042,58
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	1.112,07	2,16	2,61	2.402,07	2.902,50
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1.112,07	2,73	3,30	3.035,95	3.669,83
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	22,24	1.100,00	1.329,13	24.464,00	29.559,85
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	359,84	2,09	2,53	752,07	910,40
4.2	CAPA ASFÁLTICA							49.375,23
SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1.112,07	2,73	3,30	3.035,95	3.669,83
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	33,36	1.100,00	1.329,13	36.696,00	44.339,78
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	539,77	2,09	2,53	1.128,12	1.365,62
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							2.258,09
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							2.258,09
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA AF_05/2021	M	76,00	5,48	6,62	416,48	503,23
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	32,32	25,69	31,04	830,30	1.003,25
DER-PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	UND	0,31	667,42	806,44	208,90	250,00
DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UND	1,00	412,65	498,60	412,65	498,60
8	CONTROLE TECNOLÓGICO							2.339,25
8.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO							2.339,25
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	2,00	327,44	395,65	654,88	791,30
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	2,00	89,33	107,94	178,66	215,88
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO	UND	2,00	158,63	191,67	317,26	383,34
COTAÇÃO	Cot04	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDADEGE, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	553,41	668,69	553,41	668,69
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	2,00	115,88	140,02	231,76	280,04
PREÇO GLOBAL								82.903,09

Caravel, 20/12/2022


 João Paulo Bernardino Ferreira
 Engº Civil Crea PR-88.835/D






JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão de Rio Branco, 927 - São Cristóvão - Cascavel/PR
Tel: (41) 90872 7090 (55) 1627.1091 - e-mail: lalacombacia@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR			ÁREA (M²):	1.112,07
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS DO BAIRRO CONDA			PRAZO:	90 DIAS
		Prazo (dias)			Total de cada	Coef. de
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.890,95	-	-	1.890,95	
		100,00%				2,04%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	43.208,90	43.208,90	-	86.417,81	
		50,00%	50,00%			93,02%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	2.255,09	-	2.255,09	
			100,00%			2,43%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	2.339,25	-	2.339,25	
			100,00%			2,52%
	TOTAL DA PARCELA	45.099,85	47.803,24	-	92.903,09	
		48,55%	51,45%	0,00%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	45.099,85	92.903,09	92.903,09		
		48,55%	100,00%	100,00%		

Cascavel, 20/12/2022

João Paulo Bernardino Ferreira
Engº Civil Crea PR-88.835/D



JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30

JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME

Av. Barão do Rio Branco, 927 - São Cristóvão - Cascavel/PR

Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 - e-mail: jpbenharia@hotmail.com

COMPOSIÇÃO BDI

Ao Pregoeiro do Município de Medianeira / PR

Tomada de Preços nº 029/2022

Objeto: Reperfilamento e recape asfáltico sobre pedras irregulares na Rua Santa Inês e Rua Santa Maria no Bairro Condá.

BDI - ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU		
IMPOSTOS	ISS =	2,10
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPMF =	0,00
	TOTAL =	5,75
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	20,83	15,28
$BDI = \frac{(((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100))) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100}{100}$		
BDI (OBRA)	20,83%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Medianeira / PR, 20 de Dezembro de 2022


JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA.- ME

CNPJ: 09.320.122/0001-30

João Paulo Bernardino Ferreira

CREA/PR 88.835/D

RG: 6.530.126-1

PROPONENTE

JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA. - ME

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 927, Sala 02 – São Cristóvão, Cascavel/PR

Fone/fax (42) 99972-7090

CNPJ: 09.320.122/0001-30 e-mail: ipbengenharia@hotmail.com

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA / PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022

ENVELOPE Nº 02 – Proposta de Preços

Data de Abertura: 20/12/2022 - 09:00 Hs