


## PLANTA DE SINALIZAÇÃO

ESCALA 1/500

### CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:







- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATORIA)
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-6a (PROIBIDO ESTACIONAR)
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA)
- PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES)
- PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 (LOMBADA)



**Observações:**  
1. Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm, medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista.

## DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO


SEM ESCALA



1. Sinalização com tinta a base de resina acrílica retrorrefletiva com microesferas de vidro na cor branca e amarela;  
2. Dimensões em metros.

## DETALHES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SEM ESCALA




## DETALHE DA LOMBADA

SEM ESCALA

**NOTAS**

Nos locais indicados em projeto, deverá ser executado o assentamento de guia fabricada em concreto pré-moldado ou confeccionada in loco para delimitação do passeio público com o leito carroçável, as quais deverão receber duas demãos de tinta à base de cal (Caição), conforme orientação da fiscalização.

Nas extremidades da faixa elevada deverá ser prevista a execução de tubulação com diâmetro de 100 mm, de modo a possibilitar a continuidade do escoamento das águas pluviais pela sarjeta.



## DETALHE DA FAIXA ELEVADA

SEM ESCALA

QUANTITATIVO		
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	7.514,57 m²	
MEIO-FIO A EXECUTAR	1.598,95 m	
FAIXA ELEVADA A EXECUTAR	1 un	10,80 m³
LOMBADA A EXECUTAR	2 un	1,30 m³
LOMBADA A RETIRAR	1 un	0,65 m³
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	6 un	1,81 m²
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-6a	1 un	0,20 m²
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	2 un	0,39 m²
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-6a'	1 un	0,24 m²
PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18	2 un	0,45 m²
PLACA DE ADVERTÊNCIA A-33b	2 un	0,45 m²
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE	219,44 m²	
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO	19,68 m²	
PINTURA DE LINHA BRANCA CONTÍNUA	816,28 m	
PINTURA DE FAIXAS DE LOMBADA	3,60 m²	

LEGENDA:	
■	BOCA DE LOBO EXISTENTE
■	ÁREA DE REPERFILAMENTO E CAPA ASFÁLTICA A EXECUTAR
■	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EXISTENTE
■	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
■	GRAMA
■	ÁREA COM PASSEIO EXISTENTE
■	GUIA EXISTENTE
■	GUIA A EXECUTAR
■	ACESSO DE VEÍCULOS
■	DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

APROVAÇÕES PÚBLICAS	
ORÇ	
EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO E CAPA ASFÁLTICA EM PAVIMENTO POLIEDRICO EXISTENTE REPERFILAMENTO E CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO
Marcus Vinícius Martins Vargas Prudente CREA: PR-139201/D	Município de Medianeira - PR Antonio França - Prefeito
LOCAL	
Avenida Brasil - Bairro Independência (Trecho a Partir da Avenida Independência)	
CONTEÚDO	
PLANTA E DETALHES DE SINALIZAÇÃO	
ESCALA	DATA
INDICADA	Abril / 2023
DESENHO	Marcus Vinícius Vargas
FRANCHA	02/04