

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO	Nº SICONV 925170/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
--	--------------------------	------------------	---	------------------	---

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:							
							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1 ESTACA 01 - ESTACA 20	2 ESTACA 21 - ESTACA 40	3 ESTACA 41 - ESTACA 60	4 ESTACA 61 - ESTACA 80	5 ESTACA 81 - ESTACA 107	6		
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO							177.215,90	174.689,28	174.689,28	174.689,28	245.728,40			
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO														
1.1. SERVIÇOS INICIAIS					2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	4,50							
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO														
1.2. TERRAPLENAGEM														
1.2.1. ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO					3.TE	TERRAPLENAGEM	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.368,40			
1.3. PAVIMENTAÇÃO														
1.3.1. COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.368,40			
1.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	9.842,40	9.842,40	9.842,40	9.842,40	13.813,81			
1.3.3. EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT.CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV POLIÉDRICO					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.122,80			
1.3.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.071,73	1.071,73	1.071,73	1.071,73	1.504,16			
1.3.5. EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.368,40			
1.3.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	7.053,72	7.053,72	7.053,72	7.053,72	9.899,90			
1.3.7. ENCHIMENTO C/ ARGILA P/PAV. POLIÉDRICO					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.368,40			
1.3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.312,32	1.841,84			
1.3.9. COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.368,40			
1.3.10. CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO					4.PA	PAVIMENTAÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.122,80			
1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
1.4.1. ENLEIVAMENTO					5.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	800,00	800,00	800,00	800,00	1.122,80			
1.5. SINALIZAÇÃO														
1.5.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA - R-19					6.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00				1,00			

MEDIANEIRA/PR
Local
segunda-feira, 20 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: KAIQ CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D
ART/RTT: 1720220798196

Responsável Técnico
Nome: KAIQ CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D
ART/RTT: 1720220798196