



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			REFERÊNCIA:		mar/23				
Local:		Rua Santa Catarina (entre Rua Paulinho Valiati e Rua Londrina)			DATA:		22/05/2023				
Município:		MEDIANEIRA - PR			BDI:		19,60%				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID	QUANT	PREÇO (R\$)				
							UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL DO ITEM
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									156.302,32
4.1		REPERFILAMENTO									66.860,20
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019			M2	1.885,00	2,27	2,71	4.278,95	5.108,35	
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C			M²	1.885,00	2,83	3,38	5.330,55	6.371,30	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019			M3	37,70	1.194,05	1.428,03	45.015,69	53.836,73	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020			M3XKM	617,53	2,09	2,50	1.290,63	1.543,82	
4.2		CAPA ASFÁLTICA									89.442,12
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-1C			M²	1.885,00	2,83	3,38	5.330,55	6.371,30	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019			M3	56,55	1.194,05	1.428,03	67.523,53	80.755,10	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020			M3XKM	926,29	2,09	2,50	1.935,94	2.315,72	
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									4.112,80
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									2.482,21
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021			M	98,00	5,39	6,45	528,22	632,10	
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021			M2	57,60	26,86	32,12	1.547,14	1.850,11	
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL									1.630,59
COMPOSIÇÃO	COMP8	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1			ud	2,00	681,71	815,30	1.363,42	1.630,59	
8		CONTROLE TECNOLÓGICO									2.480,19
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO									2.480,19
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS			UND	3,00	327,44	391,60	982,32	1.174,80	
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA;			UND	3,00	89,33	106,83	267,99	320,49	
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO			UND	3,00	158,63	189,71	475,89	569,13	
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA			UND	3,00	115,88	138,59	347,64	415,77	
					PREÇO GLOBAL						162.895,31

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D