



ALIANÇA **CONSTRUTORA DE OBRAS**

Pavimentações Aliança Ltda. - CNPJ: 43.611.315/0001-88

ANEXO III

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Aliança Construtora de Obras LTDA
43.611.315/0001-88
Rua Geni de Souza Bongioiolo, 225
São Miguel do Iguaçu – PR

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL CONTEMPLANDO O SEGUINTE LOTE:

LOTE 02 - Bairro Belo Horizonte - Rua Tapúias e Castro Alves, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote

- LOTE 2: de R\$384.498,07 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos), sendo R\$269.148,65 (duzentos e sessenta e nove mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) referente a materiais e R\$115.349,42 (cento e quinze mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A executar por completo os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta), contados a partir da data da apresentação desta proposta.

Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira – PR, 28 de julho de 2023.

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			REFERÊNCIA:		mar/23				
Local:		RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPUÍAS E CASTRO ALVES			DATA:		28/07/2023				
Município:		MEDIANEIRA - PR			BDI:		19,60%				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID	QUANT	PREÇO (R\$)				
							UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									16.429,47
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA									1.291,62
COMPOSIÇÃO	COMP1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	2,88	375,00	448,48	1.080,00	1.291,62	
1.2		MEIO-FIO									15.137,85
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			M	305,00	41,50	49,63	12.657,50	15.137,85	
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									351.395,92
4.1		REPERFILAMENTO									151.501,52
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019			M2	5.128,00	1,40	1,67	7.179,20	8.563,76	
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			M²	5.128,00	2,51	3,00	12.871,28	15.384,00	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	102,56	1.003,00	1.199,55	102.867,68	123.025,85	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	1.811,17	2,09	2,50	3.785,34	4.527,91	
4.2		CAPA ASFÁLTICA									199.894,40
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			M²	5.128,00	1,40	1,67	7.179,20	8.563,76	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	153,84	1.003,00	1.199,55	154.301,52	184.538,77	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	2.716,75	2,09	2,50	5.678,00	6.791,87	
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									9.396,98
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									8.581,68
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021			M	217,00	5,39	6,45	1.169,63	1.399,65	
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			M2	223,60	26,86	32,12	6.005,90	7.182,03	
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL									815,30
COMPOSIÇÃO	COMP8	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1			ud	1,00	681,71	815,30	681,71	815,30	
8		CONTROLE TECNOLÓGICO									7.275,70
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO									7.275,70
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS			UND	8,00	327,44	391,60	2.619,52	3.132,80	
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;			UND	8,00	89,33	106,83	714,64	854,64	
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO			UND	8,00	158,63	189,71	1.269,04	1.517,68	
COTAÇÃO	Cot04	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM			UND	1,00	553,41	661,86	553,41	661,86	
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA			UND	8,00	115,88	138,59	927,04	1.108,72	
					PREÇO GLOBAL					384.498,07	

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR			ÁREA (M²):	5.128,00
OBRA:		RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPÚIAS E CASTRO ALVES			PRAZO:	60 dias
Item	Discriminação	Prazo (dias)			Total de cada	Coef. de
		30 dias	60 dias	90 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.429,47	-	-	16.429,47	
		100,00%				4,27%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	210.837,55	140.558,37	-	351.395,92	
		60,00%	40,00%			91,39%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	9.396,98	-	9.396,98	
			100,00%			2,44%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.365,42	2.910,28	-	7.275,70	
		60,00%	40,00%			1,89%
	TOTAL DA PARCELA	231.632,44	152.865,63	-	384.498,07	
		60,24%	39,76%	0,00%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	231.632,44	384.498,07	384.498,07		
		60,24%	100,00%	100,00%		

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA