

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL

Nº SICONV
939521/2022

Nº OPERAÇÃO
1083929-64

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

| | | | | | Nº | Agrupador de Eventos | FRENTES DE OBRA: | |
|--|--|---------|------------|--|-------|---------------------------------|------------------|------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | | | 1 | 2 |
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05 | | | | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 105.277,85 | 102.177,04 |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY FEDERAL | | - | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | | - | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | M² | 4,50 | 1,50X3,00 | 2.SE | SERVIÇOS INICIAIS | 4,50 | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | | - | | | | | |
| 1.2.1. | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 9,00 | | 3.TE | TERRAPLENAGEM | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.2. | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 9,00 | | 3.TE | TERRAPLENAGEM | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.3. | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO | M² | 4.200,00 | AREA DE PAVIMENTAÇÃO | 3.TE | TERRAPLENAGEM | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | - | | | | | |
| 1.3.1. | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO) | M | 1.400,00 | EXTENSÃO = 700,00* 2 | 4.PA | PAVIMENTAÇÃO | 466,67 | 466,67 |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.272,23 | 1400 und * 2,4 * 0,0340 * 19,89KM - MEIO FIO PRE MOLDADO | 4.PA | PAVIMENTAÇÃO | 757,41 | 757,41 |
| 1.3.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M² | 4.032,00 | EXTENSÃO X 5,76 | 4.PA | PAVIMENTAÇÃO | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 1.3.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.670,76 | 4200M²*0,02*19,89KM - PÓ DE PEDRA | 4.PA | PAVIMENTAÇÃO | 556,92 | 556,92 |
| 1.4. | CONTENÇÃO LATERAL | | - | | | | | |
| 1.4.1. | CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO | M² | 1.400,00 | 700,00M* 1,00m* 2 LADOS | 5.PA | CONTENÇÃO LATERAL | 466,67 | 466,67 |
| 1.4.2. | ENLEIVAMENTO | M² | 1.400,00 | 700,00M* 1,00m* 2 LADOS | 5.PA | CONTENÇÃO LATERAL | 466,67 | 466,67 |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO | | - | | | | | |
| 1.5.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 | UND | 2,00 | | 6.SIN | SINALIZAÇÃO | 1,00 | |

MEDIANEIRA/PR

Local

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL

CREA/CAU: 175.142/D

ART/RRT: 1720231338779

| | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | Nº SICONV | Nº OPERAÇÃO | PROponente / TOMADOR |
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL | 939521/2022 | 1083929-64 | MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA |

| | | | | FRONTE 03 | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 3 | 4 | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05 | | | | 102.954,99 | | | | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY FEDERAL | | - | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | | - | | | | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | M² | 4,50 | | | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | | - | | | | | | | | |
| 1.2.1. | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 9,00 | 3,00 | | | | | | | |
| 1.2.2. | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 9,00 | 3,00 | | | | | | | |
| 1.2.3. | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO | M² | 4.200,00 | 1.400,00 | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | - | | | | | | | | |
| 1.3.1. | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO) | M | 1.400,00 | 466,66 | | | | | | | |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.272,23 | 757,41 | | | | | | | |
| 1.3.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M² | 4.032,00 | 1.344,00 | | | | | | | |
| 1.3.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.670,76 | 556,92 | | | | | | | |
| 1.4. | CONTENÇÃO LATERAL | | - | | | | | | | | |
| 1.4.1. | CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO | M² | 1.400,00 | 466,66 | | | | | | | |
| 1.4.2. | ENLEIVAMENTO | M² | 1.400,00 | 466,66 | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO | | - | | | | | | | | |
| 1.5.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 | UND | 2,00 | 1,00 | | | | | | | |

Local

Data

Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL

ART/RRT: 1720231338779